

Durchflussmesser PVC-U DN15 x 20 mm x 20 mm Klebemuffe 10bar Transparent Typ DFM 170 40-400 L/St (7017095)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Transparent
-------	-------------

Typ	DFM
-----	-----

Werkstoff	PVC-U
-----------	-------

Material Dichtung	EPDM
-------------------	------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Min. temp.	0 °C
------------	------

Arbeitsdruck	10 bar
--------------	--------

Max. Temp.	40 °C
------------	-------

Durchflussmenge	40 - 400 ltr/h
-----------------	----------------

DN	1/2 "
----	-------

Maß	DN15 x 20 mm x 20 mm
-----	----------------------

Typ	170
-----	-----

Länge	170 mm
-------	--------

ABMESSUNGEN

Einbaumass	176
------------	-----



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 22.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme